



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: "PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANDREA DI VERCELLI: LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL REPARTO DIALISI " C.I.G. 6958650BA1

Richiesta di chiarimenti n. 14 – marzo 2017 – QUESITI DI CARATTERE TECNICO

Quesito: "Con riferimento alla gara per "lavori di adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione del Reparto dialisi"£ P.O. S. ANDREA con riferimento al Vs cronoprogramma si chiedono chiarimenti in merito alle 5 settimane di interruzione (settimane 18-19-20-41-42)".

Quesito: "In riferimento alla durata contrattuale dei lavori su cui fare la nostra proposta di ribasso dei tempi prevista al sotto paragrafo 5 dell'offerta tecnica, si richiede di chiarire se la suddetta durata contrattuale sia pari a 365 giorni come indicato a pagina 5 del PSC (El.7) o invece di 48 settimane (, comprensive delle quattro relative ai collaudi) pari a 336 giorni come previsto nel cronoprogramma (Elaborato 9).

Quesito: In riferimento al sotto paragrafo 1 dell'offerta tecnica, sub criterio 2 (cronoprogramma suddiviso per fasi in coerenza al progetto) si evidenzia la seguente contraddizione dei documenti di progetto:

Nel cronoprogramma sono previste due fasi quasi contemporanee con inizio ritardato di 12 settimane tra la prima e seconda fase

- Nel capitolato speciale d'appalto (Elaborato 10), articolo 6 pagina 5, le fasi sono completamente distinte intervallate da un periodo di sospensione per il trasferimento degli ospiti.

Risposta: La durata contrattuale è pari a 48 settimane (pari a 336 giorni) comprensive dei tempi necessari per i successivi svuotamenti dei locali zona ambulatori.

Quesito: In assenza di indicazioni specifiche nelle tavole grafiche si chiede se possibile specificare quali locali dovranno avere, oltre che pavimenti in piastrelle di ceramica (come dettagliato nella tavola 7), anche le pareti rivestite in piastrelle.

Risposta: I locali che oltre ad essere piastrellati in ceramica nel pavimento necessitano anche di rivestimento delle pareti, sempre in piastrelle di ceramica, sono: locale trattamento acque, tutti i servizi igienici, cucinetta (fascia tra basi e pensili della cucina) e locale vuotatoio lavapadelle.

•Quesito: In riferimento agli armadietti da rimuovere e smaltire si richiede se quelli da rimuovere siano tutti quelli indicati con colore rosso nella tavola 2 (e quindi pari a numero 48) o se si debba prevedere di rimuovere solo una parte degli armadietti esistenti, pari a 15 armadietti come indicato nel computo metrico di gara.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Risposta: Gli armadietti da rimuovere e smaltire sono quelli previsti nelle tavole grafiche di colore rosso (15 blocchi di armadietti).

•**Quesito:** *In relazione alle pareti prefabbricate da realizzare si richiede se esse siano da realizzarsi esclusivamente nella sala dialisi (come previsto nelle quantità del computo metrico), o anche nei locali degenza acuti e degenza isolato come indicato nella tavola 3*

Risposta: le pareti prefabbricate da eseguire sono quelle previste nelle tavole grafiche (sala dialisi e parte stanza acuti ed isolati).

•**Quesito:** *In riferimento alle contro pareti prefabbricate ed alle nuove porte da fornire si richiede se è richiesta una classe di reazione al fuoco particolare dei pannelli in laminato di finitura delle suddette.*

Risposta: pareti e porte devono essere in materiale HPL Euroclasse B.

•**Quesito:** *In riferimento alle nuove porte da fornire ed alla relativa tavola 10, si osserva nell'abaco la presenza di una fascia centrale all'altezza della maniglia, si richiede se la fascia suddetta è una fascia paracolpi o se si tratta di un refuso grafico.*

Risposta: E' prevista la fascia paracolpi (vedi riferimento art. PMM 10).

•**Quesito:** *In assenza di indicazioni specifiche nelle tavole grafiche si chiede conferma che gli avvolgitori automatici per persiane da fornire siano solamente quattro come indicato nel computo metrico. Richiediamo inoltre su quali serramenti siano da applicare i suddetti avvolgitori.*

•**Quesito:** *In assenza di indicazioni specifiche nelle tavole grafiche si chiede quanti cassette apribili per rulli di persiane siano da fornire.*

Risposta: è prevista la sostituzione di tutte le tapparelle. La fornitura e posa di n. 4 avvolgibili e cassonetti corrispondenti alle finestre modificate nel salone dialisi e la revisione di tutti i restanti avvolgitori non modificati.